



# CONCURSO: RMR-1313

Interconexión Rincón Santa María - Resistencia - Línea II

## Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Nacional

PROPONENTE:

CONCURSO N°:

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	ESPACIADOR AMORTIGUADOR 500kV 4XPEACE RIVER S450 Sistema amortiguante / espaciador para haz de 4 sub-conductores Peace river modificado. Separación 450 mm, con varillas prefornadas para sujeción de conductor. Deberá adaptarse al conductor cruce de río (Ø y sección similar a Peace river).	UN.	14142		
20	AMORTIGUADOR STOCKBRIDGE P/CABLE GUARDIA Sistema amortiguante para cable guardia acero 70 mm <sup>2</sup> s/IRAM 722 - 10,5 mm. El sistema amortiguante será del tipo Stockbridge.	UN.	1173		
30	AMORT STOCKBRIDGE CABLE AL-A° 120/20MM2 Amortiguador de vibraciones tipo Stockbridge para conductor DOTTEREL. Aleación de aluminio / Acero 89 / 52 mm <sup>2</sup> Øext 15.4 mm	UN.	34		

**Precio Total Oferta sin IVA:** .....

**IVA (.....%):** .....

**Total IVA Incluido:** .....

**Nota aclaratoria N° 1:** Todos los elementos cotizados deben estar de acuerdo con la Especificación Técnica adjunta al concurso

**Nota aclaratoria N° 2:** El suministro será inspeccionado por personal de Calidad de INTESAR y/o Transener.

Los costos de los ensayos y los materiales a destruir estarán incluidos en los costos de la mencionada oferta.

**Nota aclaratoria N° 3:** Los costos del suministro de serán incluir en los precios cotizados el Estudio amortiguamiento para definir cantidad final y ubicación de los mismos según pliego

Documentación a presentar con la oferta / al ser adjudicado :

- Manuales y/ó folletos del equipo
- Protocolos de ensayos de Rutina
- Ensayos de tipo ( Exigido por el Pliego de Especificaciones Técnicas )
- PDTG
- Planos definitivo, conforme a fabricación